

TITANIUM TRADE CENTER

Rua João Pessoa, esq. Rua Araranguá
Centro - Criciúma/SC.

MEMORIAL DESCRITIVO

Índice

01 - Serviços Gerais.....	Pag. 02
02 - Preparação do terreno.....	Pag. 02
03 - Fundações.....	Pag. 02
04 - Estrutura.....	Pag. 02
05 - Alvenarias.....	Pag. 02
06 - Cobertura.....	Pag. 02
07 - Esquadrias.....	Pag. 02
08 - Revestimentos.....	Pag. 03
09 - Pisos e Pavimentações.....	Pag. 03
10 - Impermeabilizações.....	Pag. 03
11 - Rodapés, Soleiras e Peitoris.....	Pag. 03
12 - Ferragens.....	Pag. 04
13 - Vidros.....	Pag. 04
14 - Aparelhos Sanitários.....	Pag. 04
15 - Metais.....	Pag. 04
16 - Instalações Elétricas.....	Pag. 04
17 - Instalações Hidro-Sanitárias.....	Pag. 04
18 - Pinturas.....	Pag. 05
19 - Diversos.....	Pag. 05

1 SERVIÇOS GERAIS

- 1.1 Será fornecida para os proprietários do Edifício Titanium Trade Center, um jogo completo das especificações dos serviços a serem executados e na obra ficará à disposição dos mesmos um jogo completo dos projetos.
- 1.2 Obriga-se a Construtora a executar os serviços em perfeito acordo com os projetos e à presente especificação.
- 1.3 Em caso de divergência entre o projeto e as especificações, prevalecerão estas últimas.

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO

- 2.1 No terreno serão realizados serviços de terraplanagem para adequar a topografia do terreno aos níveis do projeto.

3 FUNDAÇÕES

- 3.1 As fundações serão executadas de acordo com a geologia do terreno.
- 3.2 A determinação dos esforços nas fundações obedecerá às normas da A.B.N.T.

4 ESTRUTURAS

- 4.1 O projeto estrutural obedecerá às normas da ABNT.
- 4.2 A estrutura a ser executada, será em concreto armado.

5 ALVENARIAS

- 5.1 As paredes obedecerão às dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas no projeto arquitetônico.
- 5.2 Serão usados tijolos furados em todas as paredes, exceto nas paredes da central de gás que serão de bloco de concreto.

6 COBERTURAS

- 6.1 O madeiramento da cobertura será executado com dimensões necessárias para suportar as cargas de telhas e cargas acidentais.
- 6.2 O telhamento da cobertura será executado com telhas de cimento amianto, com espessura de 6 mm, das marcas Brasilit, Eternit ou Imbralit.

7 ESQUADRIAS

- 7.1 Todas as esquadrias deverão obedecer os detalhes especificado em projeto.
- 7.2 A porta do hall de entrada do Edifício será de correr de vidro com abertura automática.

- 7.3 Todos os marcos e vistas das portas internas, serão em madeira.
- 7.4 As portas das salas e lojas comerciais serão do tipo semi-ôca.
- 7.5 As esquadrias externas serão de alumínio anodizado.
- 7.6 Os portões das garagens serão do tipo basculante, com acionamento eletrônico, feitos com estrutura de aço e fechamento em chapa galvanizada.

8 REVESTIMENTOS

- 8.1 As paredes dos banheiros serão revestidas com azulejo.
- 8.2 Todas as paredes internas das salas e lojas que não receberem revestimentos especiais, receberão aplicação de massa corrida.
- 8.3 Externamente, a obra será rebocada e terá detalhes em cerâmica conforme especificação do projeto arquitetônico.
- 8.4 O hall de entrada do edifício terá o forro rebaixado com gesso e detalhes conforme especificação do arquiteto.

9 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

- 9.1 As salas, lojas e circulações serão revestidas com porcelanatto.
- 9.2 As escadarias e antecâmaras serão revestidas com piso cerâmico.
- 9.3 O hall de entrada do Edifício será revestido com porcellanato retificado.
- 9.4 As calçadas, assim como os acessos externos, serão pavimentados com ladrilho hidráulico.
- 9.5 As garagens e áreas de manobra, sala de baterias, central de gás e medidores, terão como revestimento piso de concreto polido.

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

- 10.2 O reservatórios e calhas, terão impermeabilização a base de cristalização.
- 10.3 Os terraços descobertos serão impermeabilizado com manta asfáltica.

11 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

- 11.1 Os ambientes revestidos com piso receberão rodapés de cerâmica do mesmo tipo e modelo.
- 11.2 Os peitoris das janelas externas e sacadas, assim como as soleiras das floreiras serão de granito.

12 FERRAGENS

- 12.1 As ferragens das portas internas e externas serão da linha Pado, LaFonte, Arouca, Papaiz, Sinter, ou Loc Rwell.

13 VIDROS

- 13.1 Os vidros terão espessura adequada para cada vão.
- 13.2 Externamente serão utilizados vidros refletivos

14 APARELHOS SANITÁRIOS

- 14.1 Nos banheiros serão instalados bacio sanitário com caixa acoplada.
- 14.2 O fornecimento e instalação das cubas será de responsabilidade do proprietário.

15 METAIS

- 15.1 Todas as bases para os metais serão das marcas Deca ou Docol.
- 15.2 O fornecimento e instalação dos acabamentos dos registros, válvulas e torneiras será de responsabilidade do proprietário.

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- 16.1 As instalações elétricas e telefônicas serão executadas em concordância com os projetos aprovados.
- 16.2 O edifício será provido de sistema de prevenção a incêndios, conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.
- 16.3 Os pontos de luz das áreas do condomínio serão entregues com luminárias.
- 16.4 As tomadas e interruptores serão das marcas Pial, Iriel, Siemens, Prime.
- 16.5 O edifício será provido de rede wireless de acesso a internet
- 16.5 O edifício será provido de sistema de segurança com circuito interno de câmeras de vídeo, para atender às áreas comuns dos pavimentos de garagem, Hall de entrada e acessos de veículos e pedestres.

17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

- 17.1 Serão executados em concordância com o projeto hidro-sanitário.
- 17.2 Serão instalados hidrômetros individuais nas salas e lojas.

18 PINTURAS

- 18.1 Internamente as salas e lojas serão pintados com tinta acrílica fosca.
- 18.2 Externamente será aplicado textura pintura com tinta acrílica fosca.

- 18.3 As portas, marcos e vistas de madeira serão envernizados.
- 18.4 As vigas, lajes, pilares e paredes do estacionamento serão pintados com tinta acrílica, sem aplicação de massa corrida.

19 DIVERSOS

- 19.1 Os extintores serão distribuídos no edifício conforme projeto preventivo de incêndio.
- 19.2 O Edifício será dotado de dois elevadores das marcas Sûr, Atlas/Schindler ou Ottis.
- 19.3 Será efetuado ajardinamento conforme projeto paisagístico.
- 19.4 O hall de entrada do edifício será entregue decorado e mobiliado.
- 19.5 Haverá tubulação para instalação de ar condicionado do tipo split nas lojas e salas.
- 19.6 O fornecimento e instalação dos aparelhos splits, será de responsabilidade do proprietário.
- 19.7 Os móveis e eletrodomésticos das salas e lojas que constam no projeto, têm apenas finalidade ilustrativa, o fornecimento e instalação serão de responsabilidade dos proprietários.
- 19.8 A Construtora reserva-se ao direito de optar por uma das marcas ou materiais citados nesse memorial para oferecer aos proprietários.
- 19.9 Toda e qualquer alteração que porventura o proprietário deseje realizar, deverá ser solicitada através de carta-consulta à Construtora com a devida antecedência, para análise de viabilidade técnica dos serviços e orçamento; a ser realizado pelo setor de engenharia.

Olvacir José Bez Fontana
Presidente

Criciúma, Outubro/2012.